



COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO

Provincia di Mantova

Via Roma – 29 _ C.A.P. 46031 _ Ufficio Tecnico 0376/253100

_e-mail: edilizia.privata@comune.bagnolosanvito.mn.it



Oggetto: DETERMINAZIONE DELLA QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DELL'ONERE DI MITIGAZIONE A CARICO DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI – ENERGY RETE SRL;

Si considera pertanto la computazione (analisi economica) di una "fascia di bordo" di 10 metri lineari per 100 metri di lunghezza (1.000 mq complessivi).

COMPUTO METRICO FASCIA DI BORDO

SESTO DI IMPIANTO PROPOSTO

- 1. SIEPE DI LIGUSTRO (4 piante al metro lineare);**
- 2. CARPINO (interasse sulla fila 7.00 m – interasse tra le file 5.00 m);**
- 3. PIPPO BIANCO CIPRESSINO (interasse sulla fila 7.00 m);**

COMPUTAZIONE al Metro Lineare

- 1. SIEPE DI LIGUSTRO (4 piante al metro lineare);**

4 piante\ml x 2,95 €\cad = **11,80 €\ml**

- 2. CARPINO (interasse sulla fila 7.00 m – interasse tra le file 5.00 m);**

costo pianta\cad = 150,00 € (h. 3,50 metri in impianto);

incidenza al ml = 150,00 €\7 = **21,42 €\ml**



COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO

Provincia di Mantova

Via Roma – 29 _ C.A.P. 46031 _ Ufficio Tecnico 0376/253100

_e-mail: edilizia.privata@comune.bagnolosanvito.mn.it

3. PIPPO BIANCO CIPRESSINO (interasse sulla fila 7.00 m);

costo pianta\cad = 90,00 €;

incidenza al ml = $90,00 \text{ €} / 7 = 12,86 \text{ €} / \text{ml}$

$1+2+3 = 11,80 \text{ €} / \text{ml} + 21,42 \text{ €} / \text{ml} + 12,86 \text{ €} / \text{ml} = 46,08 \text{ €} / \text{ml}$

VALORE A: Complessivo per 100 ml = 4.608,00 €

COMPUTAZIONE Ala Gocciolante

costo al metro lineare = $11,48 \text{ €} / \text{ml}$ (riferimento prezzi correnti di mercato)

VALORE B: Complessivo per 100 ml = 1.148,00 €

COMPUTAZIONE Pozzo Artesiano (30 metri) (escluso pompa sommersa da dimensionare in funzione dell'impianto di distribuzione)

Realizzazione di pozzo diam. 114 filettato previsti **ml 30**, parte diam. 60 previsti ml 106, parte filtrante micro fessurata previsti ml 6 e tappo di fondo.

VALORE C: 1.244,00 €



COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO

Provincia di Mantova

Via Roma - 29 _ C.A.P. 46031 _ Ufficio Tecnico 0376/253100

_e-mail: edilizia.privata@comune.bagnolosanvito.mn.it

TOTALE IMPORTI A+B+C =

€ 7.000,00 oltre IVA di legge (10%) = 7.700,00 €

Si determina pertanto un complessivo importo lavori pari ad Euro 7.700,00 €, compreso IVA di legge.

Bagnolo San Vito, lì 31/12/2015

Cordiali Saluti



Arch. Luca Giovannoni